

Wegebau mit Natursteinen

die Vorteile

Die Arbeiten

Wir bieten ein Verfahren zum Ausbau und zur Unterhaltung nicht befestigter Wege an, das standortheimisches Material verwertet

unbedenkliches, natürlich vorkommendes Baumaterial

hohe Belastbarkeit

kurze Bauzeiten

Eigenleistung möglich

problemloser Rückbau

geringe Gesamtkosten

Steine erwerben, sieben, laden, transportieren und einbauen in den Weg

Weg vorprofilieren, Steine brechen, gradern und verdichten

Unterhaltungskosten alle 4 Jahre durch Gradern und ausbessern von Löchern

Agrar Dienst Uelzen GmbH

Heinrichstrasse 7
29525 Uelzen
Tel: 0581 – 976200
Fax: 0581 – 9762050
Mail: info@agrardienst-uelzen.de
HRB Nr. 120323
Finanzamt Uelzen 47/200/26515



Gerne machen wir Ihnen ein Angebot nach Besichtigung Vor Ort

Die einzelnen Arbeitsschritte

Sammelsteine auf den vorhandenen Wegekörper mit ca. 20cm Stärke auf bringen



Eine Vorprofilierung Mit dem Grader macht die Arbeit des Steinbrechers leichter



Sammelsteine sind kein gleichmäßiges Material, so bietet sich das Absieben vor dem Einbau an, um Mutterboden und organisches Material abzutrennen

Rückbau von Asphaltstrecken



die Asphaltdecke wird aufgebrochen



Der Steinbrecher zerschmettert den Asphalt und vermischt das Material mit dem Unterbau

der fertige Weg mit Dachprofil



Eine Druckprüfung gibt Gewissheit über die Belastbarkeit des fertigen Weges

Anschließend profiliert der Grader den Weg und mit geteilter Rüttelplatte wird rückverfestigt

